

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden op een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt.

ONTWERPSESSIE MET ARCHITECT

Indelingsvarianten voor souterrain, begane grond, 1e verdieping 2e verdieping en 3e verdieping, zoals opgenomen in het optieboek, worden na uitwerking van de ontwerpessie met de architect, pas begroot en geoffreerd.

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 0000101 Uitbouw 1200 Begane grond (beuk 5400) | 1,00 à € 12.500,00 |
| | <p>Beukmaat 5400 woning (alleen voor bn. 3.008, 3.009, 3.010)
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de optietekening(en) is aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven. Het dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie.</p> | |
| <input type="checkbox"/> | 0000102 Uitbouw 1200 Begane grond (beuk 6000) | 1,00 à € 13.500,00 |
| | <p>Beukmaat woning 6000 (alleen voor bn. 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de optietekening(en) is aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven. Het dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking inclusief isolatie.</p> | |
| <input type="checkbox"/> | 0000103 Dakterras (beuk 5400) | 1,00 à € 6.000,00 |
| | <p>Alleen in combinatie met uitbouw 1,2 m begane grond en beukmaat 5400 woning (alleen voor bn. 3.008, 3.009, 3.010)
Het creëren van een dakterras op de uitbouwoptie 000101. De dubbele ramen op de verdieping worden gewijzigd naar een (houten) schuifpui. Op de dakrand wordt een metalen hekwerk geplaatst (in kleur). Op de dakbedekking worden betontegels aangebracht afm. 30 x 30 cm op kunststof tegeldragers. Voor bereikbaarheid van het terras is mogelijk een hoge opstap aanwezig vanuit de woonkamer.
Indien de naastgelegen woning ook heeft gekozen voor een uitbouwoptie, wordt erop de erfgrans een privacyscherm aangebracht. privacy scherm van in kleur gemoffeld metaal met vulling van ondoorzichtig glas.</p> | |
| <input type="checkbox"/> | 0000104 Dakterras (beuk 6000) | 1,00 à € 6.500,00 |
| | <p>Alleen in combinatie met uitbouw 1,2 m begane gronden beukmaat woning 6000 (alleen voor bn. 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
Het creëren van een dakterras op de uitbouwoptie 000102. De dubbele ramen op de verdieping worden gewijzigd naar een (houten) schuifpui. Op de dakrand wordt een metalen hekwerk geplaatst (in kleur). Op de dakbedekking worden betontegels aangebracht afm. 30 x 30 cm op kunststof tegeldragers. Voor bereikbaarheid van het terras is mogelijk een hoge opstap aanwezig vanuit de woonkamer.
Indien de naastgelegen woning ook heeft gekozen voor een uitbouwoptie, wordt erop de erfgrans een privacyscherm aangebracht. privacy scherm van in kleur gemoffeld metaal met vulling van ondoorzichtig glas.</p> | |
| <input type="checkbox"/> | 0000105 Dakterras (alleen bnr 3.003) | 1,00 à € 42.500,00 |
| | <p>Het creëren van een dakterras op het hoogste dak. Er wordt een extra binnen trap geplaatst naar het hoogste dak. Langs de rand van het terras komt een metalen spijlenhek in kleur (niet voorbij de PV-panelen) Op het dak worden tegels op tegeldrages aangebracht. De toegang van het dak door middel van een opbouw ter plaatse van de trap en overloop. het Dakterras is toegankelijk dmv een buitendeur met driepuntssluiting. Voor toegang naar het dakterras is een hoge opstap aanwezig vanuit de overloop. In het ontwerp is een pergola opgenomen. Een en ander conform tekening.</p> | |

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 0000106 Trap naar dakterras 1,2 m | 1,00 à € 4.700,00 |
| | Alleen in combinatie met opties dakterras en uitbouw 1,2 m begane grond. Het leveren en aanbrengen van een stalen trap met metalen treden en metalen leuning(en) (in kleur), bereikbaarheid van het dakterras op de uitbouw vanaf de binnentuin. | |
| <input type="checkbox"/> | 0000107 Indeling 1e verdieping met vide circa 3 m (beuk 5400) | 1,00 à € 9.000,00 |
| | Beukmaat 5400 woning (alleen voor bn, 3.008, 3.009, 3.010)
Het creëren van een grote vide (circa 3 meter) in de eerste verdiepingvloer. De viderand wordt voorzien van een hekwerk met heldere doorzichtige beplating met metalen balusters en een metalen handregel. De trap naar de 1e verdieping wordt aangepast en verplaatst naar de vide. Door de grootte van de vide is het aanbrengen van een extra verwarmingselement bij de achterpui op verdiepingniveau noodzakelijk, uitgangspunt is een paneelradiator van het merk Jaga, type Panel. Tevens wordt het vloerverwarmingspatroon op de begane grond en 1e verdieping aangepast. De gevelindeling van de 1e verdieping aan de achterzijde wordt aangepast; de 2 losse kozijnen met penant worden gewijzigd naar 1 grote pui (zelfde breedte als pui begane grond) met 2 glasvlakken (geen te openen delen). Het kozijn van de verdieping en begane grond worden uitgevoerd als gestapelde pui (koppeling op verdiepingniveau dmv een constructief staalprofiel). | |
| <input type="checkbox"/> | 0000108 Indeling 1e verdieping met vide circa 3 m (beuk 6000) | 1,00 à € 9.500,00 |
| | Beukmaat woning 6000 (alleen voor bn, 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
Het creëren van een grote vide (circa 3 meter) in de eerste verdiepingvloer. De viderand wordt voorzien van een hekwerk met heldere doorzichtige beplating met metalen balusters en een metalen handregel. De trap naar de 1e verdieping wordt aangepast en verplaatst naar de vide. Door de grootte van de vide is het aanbrengen van een extra verwarmingselement bij de achterpui op verdiepingniveau noodzakelijk, uitgangspunt is een paneelradiator van het merk Jaga, type Panel. Tevens wordt het vloerverwarmingspatroon op de begane grond en 1e verdieping aangepast. De gevelindeling van de 1e verdieping aan de achterzijde wordt aangepast; de 2 losse kozijnen met penant worden gewijzigd naar 1 grote pui (zelfde breedte als pui begane grond) met 2 glasvlakken (geen te openen delen). Het kozijn van de verdieping en begane grond worden uitgevoerd als gestapelde pui (koppeling op verdiepingniveau dmv een constructief staalprofiel). | |
| <input type="checkbox"/> | 0000109 Verplaatsen keukenopstelling | 1,00 à € 0,00 |
| | De standaardkeukenopstelling, inclusief alle standaard aansluitpunten, worden verplaatst naar de voorzijde van de woning (begane grond). | |
| <input type="checkbox"/> | 0000111 Trappositie 1 (Type A) | 1,00 à € 0,00 |
| | Trap in U opstelling. Alleen mogelijk voor bn 3.002, 3.005, 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.010 en 3.011 | |
| <input type="checkbox"/> | 0000112 Trappositie 2 (Type B) | 1,00 à € 0,00 |
| | Trap langs bouwmuur. Alleen mogelijk voor bn 3.002, 3.005, 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.010 en 3.011 | |
| <input type="checkbox"/> | 0000113 Trappositie 3 (Type C) | 1,00 à € 0,00 |
| | Trap in woonkamer. Alleen mogelijk voor bn 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.010 en 3.011 | |
| <input type="checkbox"/> | 0000114 Wijzigen schuifrichting schuifpui | 1,00 à € 0,00 |
| | Het wijzigen van de schuifrichting van de schuifpuien op begane grond en 1e verdieping. Vanuit de woning gezien wordt het rechterdeel schuivend uitgevoerd en het linkerdeel als vast. | |
| <input type="checkbox"/> | 0000115 Schuifpui ipv openslaande deuren | 1,00 à € 2.370,00 |
| | Het wijzigen van de standaard houten achtergevelpui met dubbele openslaande deuren en 2 glasstroken op de begane grond naar een houten schuifpui in 2 delen met 1 vast deel en 1 schuivend deel. De afmetingen, afwerking etc. van de schuifpui zijn gelijk aan de standaard pui. | |

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

8030005 Aanbrengen dubbelwandig daklicht (opaal) 1,00 à € 1.900,00

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie
Het aanbrengen van een dubbelwandige dakkoepel, opaal (ondoorzichtig) in het dak van de overloop (boven de trap) conform bijgaande tekening. In de dakconstructie wordt een sparing opgenomen afm. 100 x 100 cm. Over de sparing wordt een dakkoepel met geïsoleerde dakopstand geplaatst. De binnenzijde van de dakvloer wordt met geschilderd plaatmateriaal afgewerkt (kleur wit).

8030006 Aanbrengen lichtkoepel (opaal) tbv daktoetreding à € 3.700,00

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie
Het aanbrengen van een dubbelwandige dakkoepel, opaal (ondoorzichtig) in het dak van de 3e verdieping conform bijgaande tekening. In de dakconstructie wordt een sparing opgenomen afm. circa 100 x 130 cm. Over de sparing wordt een dakkoepel met geïsoleerde dakopstand geplaatst. De binnenzijde van de dakvloer wordt met geschilderd plaatmateriaal afgewerkt (kleur wit). De koepel is te openen tbv daktoetreding maar wordt geleverd zonder trap. Op het dak, bij de koepel, wordt 1 vast punt voorzien tbv het aanhaken van een aanlijnvoorziening (aanlijnvoorziening niet meegeleverd).

8030007 Aanbrengen dakraam aan voorgevel 1,00 à € 1.700,00

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie voor bn 3.007, 3.008 en 3.009
Het aanbrengen van een tuimelraam aan de voorzijde van de woning. binnenzijden van het dakraam wordt recht afgetimmerd.

KEUKEN

1147000 Standaard keuken 1,00 à € 0,00

Het aanbrengen van de standaard keuken (e.e.a. volgens verkoopstukken).

1147001 Casco keuken 1,00 à € -6.000,00

Het laten vervallen van de standaard keuken (inclusief kraan, en eventuele wandafwerking).
De elektra installatie wordt op standaard plaats afgemonteerd en de loodgietersinstallatie wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
Gelimiteerde garantie SWK.

1147002 Keuken volgens offerte 1,00 à Via offerte

Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van de firma: Eigenhuis Keukens Houten.
d.d.:
Offerte nummer:

1147100 Installatie wijzigingen Eigenhuis keukens 1,00 à Via offerte

Installatiewijzigingen keuken behorende bij de keukenopdracht firma Eigenhuis Keukens Houten.

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

1147101 Standaard installatiepunten in de keuken **1,00 à € 0,00**

De basisinstallatie van de keuken :

- 2 dubbele wandcontactdozen op bestaande groep voor algemeen gebruik
- 1 enkele wandcontactdoos op bestaande groep voor afzuigkap
- 1 aansluitpunt met perilex wandcontactdoos (2 x 230 V) ten behoeve van een elektrische koken (max. 7,2 Kw)
- loze leiding voor boiler
- 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor vaatwasser
- 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor oven/combimagnetron
- 1 enkele wandcontactdoos op bestaande groep voor koelkast
- afgedopte aansluiting warm en koud water en riolering (tegen de wand)
- afgedopte riolering voor spoelbak.
- nabij de koud wateraansluiting een beluchterkraan voor een vaatwasmachine
- afvoer voor vaatwasser via de standaard riolering door de keukenleverancier
- twee afzuigpunten op de mechanische ventilatie.

1147200 Installatie wijzigingen eigen keukenleverancier **1,00 à Op aanvraag.**

Installatiewijzigingen voor keuken van eigen keukenleverancier, aangeleverd door de koper.

TOILET

5050001 Casco toilet **1,00 à € -650,00**

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet. De wanden worden niet nader afgewerkt, ook het spuitwerk boven het tegelwerk komt te vervallen. Het spuitwerk op het plafond en de dekvloer worden wel aangebracht. Alle leidingen worden op de standaard plaatsen afgedopt. De wateraansluitingen worden circa 10 cm boven de vloer afgedopt. Het elektra wordt op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet. Een gelimiteerde garantie van het SWK is onlosmakelijk met deze optie verbonden.

BADKAMER

2060005 Extra bediening Mechanische Ventilatie RF (draadloos) **1,00 à € 149,00**

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor de mechanische ventilatie. De schakelaar is radiografisch en wordt los geleverd bij oplevering. De schakelaar is eenvoudig door middel van een plakstrip op een willekeurige plaats op de wand aan te brengen.

5050002 Casco badkamer **1,00 à € -1.825,00**

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. De wanden worden niet nader afgewerkt. In verband met de vloerverwarming in de badkamer worden de vloerverwarmingsleidingen in de dekvloer weggesmeerd tot net boven de leidingen. Op deze vloer moet nog een dekvloer van circa 3 à 4 cm worden aangebracht om de vloer op het niveau van de overige dekvloeren te brengen. Alleen ter plaatse van de douchehoek wordt de gehele dekvloer niet aangebracht. Eventueel spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Het spuitwerk van het plafond wordt wel aangebracht. Alle leidingen worden op de standaard plaatsen afgedopt. De wateraansluitingen worden circa 10 cm boven de vloer afgedopt. Het elektra wordt op de ruwe wand gemonteerd. De radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd en aangesloten. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in de badkamer. Een gelimiteerde garantie van het SWK is onlosmakelijk met deze optie verbonden.

BERGING INPANDIG

3170088 Loze leiding naar dak **1,00 à € 295,00**

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" (19mm) PVC elektrabuis) vanuit de berging op de 3e verdieping naar het dak, ten behoeve van het na oplevering kunnen aanbrengen van de bekabeling van een omvormer voor zonnepanelen. Inclusief eventueel hak- en breekwerk en waterdichtmaken van de doorvoer.

BINNEN ALGEMEEN

1022001 Trapkast begane grond **1,00 à € 1.095,00**

Het realiseren van een kastruimte onder de trap in de woonkamer, d.m.v. het plaatsen van een standaard binnenkozijn met dicht bovenpaneel (met standaard binnendeur en standaard kastslotgarnituur) en het plaatsen van extra binnenwanden. De traptreden worden dichtgezet met stootborden (dichte trap). In de kastruimte wordt een wandlichtpunt op schakelaar geplaatst en een enkele wandcontactdoos. De kastruimte wordt inwendig niet verder afgewerkt. Een en ander verder volgens tekening.

5030001 Binnenkozijnen/deuren/garnituur Svedex **1,00 à Deur+**

Het wijzigen van binnenkozijnen/deuren/garnituur, volgens de Website Svedex.

5041000 Tegelwerk badkamer en toilet conform offerte **1,00 à Vlgs Offerte**

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in badkamer en toilet conform offerte firma Rijvo te Purmerend
d.d. :
Ordernr. :

5050003 Sanitair badkamer en toilet conform offerte **1,00 à Vlgs Offerte**

Het leveren en aanbrengen van sanitair in het toilet en in de badkamer volgens offerte van Uw Huis Uw Wensen d.d. , door u voor akkoord getekend d.d.

5070001 Extra wandcontactdoos **1,00 à € 120,00**

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, op bestaande groep, op de standaard hoogte. Plaats conform bijgaande tekening.

5070002 Extra loze leiding **1,00 à € 101,00**

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een doos met afdekplaat op +/- 30 cm boven de dekvloer. De leiding wordt voorzien van een controledraad en is te bedraden met hulp van een trekveer (trekveer niet meegeleverd).

5070003 Bedraden loze leiding CAI **1,00 à € 108,00**

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v. centrale antenne installatie. De aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast. Plaats conform bijgaande tekening

5070004 Bedraden loze TEL **1,00 à € 108,00**

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v. telefoon. De aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast. Plaatst conform bijgaande tekening

5070005 Bedraden loze leiding data aansluiting RJ45 **1,00 à € 135,00**

bedraden loze leiding met data aansluitpunt met RJ45 wandcontactdoos bedraad met CAT6 datakabel. De kabel wordt in de meterkast met overlengte van circa 2 meter geleverd en voorzien van een RJ45 stekker.

5070007 Verplaatsen elektrapunt of loze leiding **1,00 à € 30,00**

Het verplaatsen van elektrapunt(en) conform bijgaande tekening.

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

- | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|-----------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 5070008 | Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar | 1,00 à € | 101,00 |
| | | Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden. Plaats conform tekening. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070009 | Extra plafondlicht punt op een extra schakelaar | 1,00 à € | 207,00 |
| | | Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. Inclusief eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dicht zetten sleuf. Plaats conform tekening. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070010 | Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar | 1,00 à € | 147,00 |
| | | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden. Plaats conform tekening. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070011 | Ringleiding met 4 aansluitingen | 1,00 à € | 400,00 |
| | | Het leveren en aanbrengen van 4 stuks loze leidingen, opgenomen in de dekvloer (op dezelfde verdieping). Er zullen op 4 plaatsen in de wand inbouwdozen worden aangebracht, op 300 mm boven de vloer. Plaats van de aansluitpunten volgens bijgevoegde tekening. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070013 | Dubbele vloercontactdoos (in dekvloer) | 1,00 à € | 315,00 |
| | | Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, plaats volgens bijgevoegde tekening. De vloercontactdoos is voorzien van een klapdeksel, de bovenzijde wordt op een hoogte van circa 10mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070014 | Dubbele vloercontactdoos +1x CAI (in dekvloer) | 1,00 à € | 455,00 |
| | | Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, inclusief 1x een bedrade CAI-aansluiting (naar de meterkast), plaats volgens bijgevoegde tekening. De vloercontactdoos heeft afmetingen van circa 250x250mm en is voorzien van een klapdeksel, de bovenzijde wordt op een hoogte van circa 10mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070015 | Dubbele vloercontactdoos +1x data + 1 CAI (in dekvloer) | 1,00 à € | 625,00 |
| | | Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, inclusief 1x een bedrade data aansluiting (RJ45) en 1x een bedrade CAI-aansluiting (beide naar de meterkast), plaats volgens bijgevoegde tekening. De vloercontactdoos heeft afmetingen van circa 250x250mm en is voorzien van een klapdeksel, de bovenzijde wordt op een hoogte van circa 10mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070016 | Alarminstallatie | 1,00 à | Op aanvraag. |
| | | Het leveren en aanbrengen van een alarminstallatie welke voldoet aan BORG klasse 1 (bij doormelding naar een meldkamer wordt het risicoklasse 2). | | |
| | | Ter plaatse van de toegangsdeur in het souterrain en de voordeur op de begane grond wordt een code bedienpaneel geplaatst. Verder worden voor de detectie een aantal (opbouw) magneetcontacten en PIR detectoren aangebracht. Voor de signalering wordt een binnen sirene en een flitser aan de gevel geplaatst. | | |
| | | De rookmelders in de woning worden opgenomen in het alarmsysteem, deze worden dan gevoed vanuit de beveiligingscentrale, voor de signalering wordt er per bouwlaag een binnensirene geplaatst | | |
| | | Uitgangspunt bij deze optie is een doormelding naar uw eigen mobiele telefoon. U krijgt in gesproken tekst te horen waar in uw woning het inbraaksignaleringssysteem is geactiveerd. Indien er internet aanwezig is in de woning kunt u m.b.v. een App uw installatie op afstand beheren. Hiervoor moet een vrije poort op het internetmodem beschikbaar zijn en moet er tussen het modem en de beveiligingscentrale een UTP kabel aanwezig zijn. | | |
| | | De in basis aanwezige loze leidingen voor de alarminstallatie zijn verrekend in deze optie. | | |

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

<input type="checkbox"/>	5070017 Universele dimmer ipv enkele schakelaar	1,00 à €	125,00
	Het wijzigen van een standaard enkele lichtschakelaar naar een universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.		
<input type="checkbox"/>	5070018 Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar	1,00 à €	153,00
	Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschakelaar naar één enkele lichtschakelaar en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.		
<input type="checkbox"/>	5070019 Inbouwspots (LED) op aparte schakelaar	1,00 à €	350,00
	Het leveren en aanbrengen van 1 inbouwspot (LED) op een aparte schakelaar. Positie(s) volgens bijgevoegde tekening.		
	NB: Beoordeling van de gekozen posities door installateur.		
<input type="checkbox"/>	5070020 Inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar	1,00 à €	245,00
	Het leveren en aanbrengen van 1 inbouwspot (LED) op een bestaan schakelaar. Positie(s) volgens bijgevoegde tekening.		
	NB: Beoordeling van de gekozen posities door installateur.		
<input type="checkbox"/>	5070021 Wisselschakelaar ipv enkele schakelaar	1,00 à €	105,00
	Het wijzigen van een enkele lichtschakelaar naar een wisselschakelaar (totaal 2 schakelaars)		
<input type="checkbox"/>	5070022 Extra wandcontactdoos (op aparte groep)	1,00 à €	222,00
	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, op een aparte groep (max 3,6 kW), op de standaard hoogte. Plaats conform bijgaande tekening.		
<input type="checkbox"/>	5073003 Extra aardlekschakelaar	1,00 à €	183,00
	Leveren en aanbrengen extra aardlekschakelaar. Deze optie is noodzakelijk indien er meer dan 8 groepen benodigd zijn. Per aardlekschakelaar kunnen maximaal vier groepen ondergebracht worden. In de woning zijn standaard 5 groepen aanwezig.		
<input type="checkbox"/>	5073004 Aanbrengen van een extra wandcontactdoos in de meterkast	1,00 à €	120,00
	Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos in de meterkast.		
<input type="checkbox"/>	5073005 Aanbrengen van een versterker voor de centrale antenne 6 voudig à €	243,00
	Het leveren en in de meterkast aanbrengen van een versterker voor de centrale antenne installatie. Dit wordt geadviseerd bij een keuze van meer dan twee CAI-aansluitpunten in de woning. De cai aansluitingen worden aangesloten in de meterkast. Inclusief het leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast.		
<input type="checkbox"/>	5073006 Extra groep in meterkast	1,00 à €	102,00
<input type="checkbox"/>	5073007 Remotecontrol rookmelders in meterkast	1,00 à €	155,00
	Het leveren en aanbrengen van een locatie-, test-, hush schakelaar in de meterkast. Deze schakelaar beschikt over 3 functies:		
	1. Locatie: Lokaliseren van brand. Alleen de melder welke wordt gedetecteerd heeft blijft afgaan, de overige melders worden uitgeschakeld.		
	2. Test: Alle aangesloten melders worden volledig getest.		
	3. Hush: Alle aangesloten melders worden tijdelijk (10 min.) in pauzestand (verminderde gevoeligheid) gezet.		

CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum: 18-06-2016

Woningtype: Alle woningtypes

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 5073008 Patchkast in meterkast (t/m 4 aansl) | 1,00 à € | 70,00 |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een patchkast / datadoos in de meterkast tbv data-bekabeling (outled stekker ipv RJ45 stekker).
Deze optie is geschikt t/m 4 aansluitingen, voor meerdere aansluitingen zie optie 5073009. Combineren met optie 5073009 is mogelijk.
NB: Niet geschikt voor coax-bekabeling.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 5073009 Patchkast in meterkast (5 t/m 12 aansl) | 1,00 à € | 167,00 |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een patchkast in de meterkast tbv data-bekabeling (outled stekker ipv RJ45 stekker).
Deze optie is geschikt voor 5 t/m 12 aansluitingen, voor minder aansluitingen zie optie 5073008. Combineren met optie 5073008 is mogelijk.
NB: Niet geschikt voor coax-bekabeling.</p> | | |

BUITEN ALGEMEEN

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 6030001 Inbraakwerende beglazing | 1,00 à € | 150,00 |
| | <p>Het wijzigen van de standaard beglazing van het gevelkozijn in het souterrain naar inbraakwerende beglazing.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6050001 Zelf aftapbare buitenkraan | 1,00 à € | 284,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een zelf aftapbare buitenkraan. Plaats conform bijgaande tekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070001 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos | 1,00 à € | 202,00 |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar in woonkamer. Plaats conform bijgaande tekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070002 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos | 1,00 à € | 227,00 |
| | <p>Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar in woonkamer. Plaats conform bijgaande tekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070003 Aansluitpunt voor zonwering | 1,00 à € | 181,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering. Inclusief eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Plaats conform tekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070004 Buitenlichtpunt met schakelaar | 1,00 à € | 181,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een buitenlichtpunt. Het buitenlichtpunt zal worden aangebracht op een hoogte van 2000 mm en zal te bedienen zijn middels een schakelaar in de woonkamer.
Een en ander volgens tekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 6070005 Grondkabel op schakelaar aan achtergevel | 1,00 à € | 265,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) aan de achtergevel ten behoeve van het na oplevering aansluiten van bijv. tuinverlichting. Met schakelaar in de woonkamer naast de achterdeur. De optie is inclusief leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p> | | |



CV Zijdebalen
Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht
Woningtype: Alle woningtypes

Koperskeuzelijst

Projectnummer: 1840002
Datum: 18-06-2016

TOTAAL BEDRAG €

Voor akkoord koper:
Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

Naam:

Bouwnummer:

Plaats: d.d.

Handtekening koper (s):

Concept